

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

Setor Público - REPASSE

Proponente CÂMARA MUNICIPAL DE BRASÍLIA DE MINAS		Nº do Contrato de Repasse - OGU	
Empreendimento (Nome/Apelido) PINTURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRASÍLIA DE MINAS		Município BRASÍLIA DE MINAS	MG
Programa		Gestor (Ministério)	Data-Base (mês de referência) maio-2020

Regime de execução das obras: EMPREITADA GLOBAL Empreitada Global (Licitação) Administração Direta

Composição do BDI sugerida	Intervalos admissíveis sem justificativa	Composição de BDI Adotada	BDI Proposto:
Garantia (G)	De 0,80% até 1,00%	Garantia: 0,80%	21,33% $BDI = (1+AC+S+R+G) \cdot (1+DF) \cdot (1+L) - 1$ (1-T) Observações: i) Fórmula de cálculo, composição do BDI e intervalos admissíveis nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU; ii) BDI entre 20,34% e 25,00%.
Risco (R)	De 0,97% até 1,27%	Risco: 0,97%	
Despesas financeiras (DF)	De 0,59% até 1,39%	Despesas financeiras: 0,60%	
Administração Central (AC)	De 3,00% até 5,50%	Administração central: 4,00%	
Lucro (L)	De 6,16% até 8,96%	Lucro: 8,50%	
Tributos (T)	Conforme legislação	Tributos: 4,85%	

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	VALORES (R\$)			
						CUSTO SEM BDI		CUSTO COM BDI	
						UNITÁRIO	TOTAL ITEM	UNITÁRIO	TOTAL ITEM
1			SERVIÇOS DE PINTURA						
1.1	PIN-LIX-005	SETOPE	LIXAMENTO MANUAL DE PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m²	51,20	2,22	113,66	2,69	137,73
1.2	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	10,95	2,32	25,40	2,81	30,77
1.3	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m²	10,95	25,54	279,66	30,99	339,34
1.4	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	7,50	12,10	90,75	14,68	110,10
1.5	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (AMBIENTES GRUPO I)	m²	376,74	10,86	4.091,42	13,18	4.965,47
1.6	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (AMBIENTES GRUPO II)	m²	532,57	10,86	5.783,71	13,18	7.019,27
1.7	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	m²	121,75	12,41	1.510,92	15,06	1.833,56
1.8	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (EXTERNO)	m²	420,49	10,86	4.566,47	13,18	5.541,99
1.9	1E+05	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). (GUARDA CORPO EXTERNO)	m²	35,71	18,62	664,87	22,59	806,63
			Total do item						20.784,86
TOTAIS:						CUSTO:	17.126,86	PREÇO:	20.784,86

Declaro para os devidos fins que os itens apresentados neste Orçamento Discriminativo estão com os quantitativos compatíveis com os projetos / especificações técnicas que compõem a proposta do referido Contrato de Repasse e os custos unitários previstos são iguais ou inferiores à mediana do SINAPI atendendo, portanto, à Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO em vigor.

Responsável Técnico: FERNANDO EDUARDO SILVA
 ENG. CIVIL 173.486/D

24/06/2020